

仕様書

- 業務の名称：大分県立農業大学校温室燃料油配管露出化修繕業務
- 履行期間：令和8年3月25日（水）まで
- 場所
大分県豊後大野市三重町赤嶺2328番地1
大分県立農業大学校内 所在地は別紙位置図参照
- 業務内容 ※詳細は、6内訳のとおり
(概要) 別図面のとおり、果樹、花き、野菜に係る温室の重油配管を地表に露出させる。

(内容)

- ①地中に埋設された既設配管を掘り出し露出させ防水シートを設置する。
- ②車両通行区間には側溝を設置し管をその中に配置し側溝には蓋を設置する。
- ③野菜温室に係る重油配管については、新規に地表に配管を設置する。
新設配管の敷設と基礎固定、並びに既存タンク・加温器等への接続を行う
(既設配管がコンクリート表面の地中にあり、設置場所が不明なため。)

5 その他

- (1) 既存中古材は適法に処分すること
- (2) 仕様書にない同等品を使用する場合は、見積もり前に担当に確認を行うこと
- (3) 現地施設を確認の上、見積もること。
- (3) 業務終了後、写真を提出すること

6 内訳・規格

名称	規格	数量	単位	
(1) 果樹温室に係る重油配管				
掘削・処理	0.05BH・人力	28.5	m	
防水シート設置	t=1.0mm	28.5	m	
(2) 花き温室に係る重油配管				
掘削・処理	0.05BH・人力	105.2	m	
防水シート設置	t=1.0mm	85.2	m	
側溝布設	U-180・砕石基礎	20.0	m	
側溝蓋設置	グレーチングT-6	20.0	枚	
(3) 野菜温室に係る重油配管				
掘削・処理	0.05BH・人力	158.8	m	
防水シート設置	t=1.0mm	75.4	m	
側溝布設	U-180・砕石基礎	83.4	m	
側溝蓋設置	グレーチングT-6	39.0	枚	
配管シート・側溝	SGP(白管25)・養生テープ	158.8	m	
配管基礎固定	SGP(白管25)・養生テープ・固定器具・作業費	45.7	m	
タンク・加湿器接続	作業費	16.0	箇所	
コアー抜き	φ75	8.0	箇所	
新設管漏れ確認	作業費	3.0	経路	
諸経費	管理・運搬費他	1	式	

7 検査員

(主任) 次長 木村 日出男 (副任) 専門員 大野 英樹

8 問い合わせ先

大分県立農業大学校 総務・学生課 担当：大野
電話 0974-22-7581